

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POSADZKI					
1	KNR 4-01	Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2	miejsc.		
d.1	0806-03 1)	10*3	miejsc.	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartate na ostro	m ²		
d.1	1102-01 2)	(1*1.25+1.20*2.45+2.4*2.25*5+1.15*2.4*4)*3	m ²	126.690	
				RAZEM	126.690
3	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1111-03 3)	(1*1.25+1.20*2.45+2.4*2.25*5+1.15*2.4*4)*3	m ²	126.690	
				RAZEM	126.690
4	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - kolor brązowy, płytka schodowa z rowkiem (płytką opoczno RI-VA), podstopnice jasny beż	m ²		
d.1	1121-05 2)	51.03*3	m ²	153.090	
				RAZEM	153.090
5	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1122-01 2)	80.99*3	m	242.970	
				RAZEM	242.970
6	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1	1122-07 2)	80.99*3	m	242.970	
				RAZEM	242.970
2 ŚCIANY					
7	KNNR-W 3	Wykucie z muru drzwi drewnianych z ościeżnicą i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą stalową w kolorze ciemnybrąz	m ²		
d.2	0702-05 4)	0.9*1.85*3	m ²	4.995	
				RAZEM	4.995
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0710-04 3)	30*3	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02 1)		m ²	23.100	
	przedsionek	7.7*3	m ²	149.100	
	piętra	49.7*3	m ²	93.660	
	schody	31.22*3	m ²	78.960	
	półpiętra	((1.15+1.15+2.4)*1.4*4)*3	m ²		
				RAZEM	344.820
10	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	2013-01 5)		m ²	22.650	
	przedsionek	7.55*3	m ²	117.150	
	piętra	39.05*3	m ²	100.710	
	schody	33.57*3	m ²	69.660	
	półpiętra	23.22*3	m ²		
				RAZEM	310.170
11	KNR 2-02	Wykon. ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m ²		
d.2	0808-01 2)	ścianki przy zejściu do piwnicy	m ²	2.520	
		0.84*3			
				RAZEM	2.520
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02 5)	103.4*3	m ²	310.200	
				RAZEM	310.200
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, farba odporna na szorowanie, kolor jasny beż (np. Decoral kolor koncert z waniliami)	m ²		
d.2	1510-03 3)		m ²	22.650	
	analogia	7.55*3	m ²	117.150	
	przedsionek	39.05*3	m ²	100.710	
	piętra	33.57*3	m ²	69.660	
	schody	23.22*3	m ²		
	półpiętra				
				RAZEM	310.170
14	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
d.2	0124-01 6)	114.9*3	m ²	344.700	
				RAZEM	344.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-33 d.2 0124-02 6)	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - firma ATLAS kolor nr 214 114.9*3	m ² m ²	 344.700	
				RAZEM	344.700
16	NNRNKB 202 d.2 2608-08 5)	ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 110*3	m m	 330.000	
				RAZEM	330.000
17	KNR 2-02 d.2 0925-01 2) analogia	Oslony drzwi folia polietylenowa 42*3	m ² m ²	 126.000	
				RAZEM	126.000
18	KNR 4-03 d.2 1129-01 7)	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 5*3	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNNR-W 3 d.2 1009-04 4) analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm kolor ciemny brąz 2*2*3	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 SUFITY					
20	KNR 2-02 d.3 2009-04 2) sufit przed- sionka sufit piętra sufit schodów sufit półpiętra	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 4.23*3 (2.4*2.25*4+2.4*5.9)*3 22.54*3 (1.15*2.4*3)*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 12.690 107.280 67.620 24.840	
				RAZEM	212.430
21	KNR-W 2-02 d.3 1510-03 3) sufit przed- sionka sufit schodów sufit pięter sufit półpięter	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.23*3 22.54*3 (2.4*2.25*4+2.4*5.9)*3 8.28*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 12.690 67.620 107.280 24.840	
				RAZEM	212.430
22	KNR 2-02 d.3 1503-06 2) pod schodami bok schodów	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania - kolor brązowy typu orzech ciemny (2.4*0.15*7)*3 4.39*3	m ² m ² m ²	 7.560 13.170	
				RAZEM	20.730
4 PARAPETY					
23	KNR 4-01 d.4 0354-12 1)	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (4*1.6)*3	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
24	KNR 2-02 d.4 0129-02 2)	Obsadzenie prefab.podokienników, dl.ponad 1m (4*1.6)*3	szt szt	 19.200	
				RAZEM	19.200
25	KNR 4-01 d.4 0108-11 1)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odl.do 1 km 1*3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.I 1997
4	WACETOB 2000
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

Lp.	Wydawnictwo
6	IGM wyd.I 2001
7	ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996